

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в систему ценообразования в строительстве, подлежащие государственной информационной расцете
индексом изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правиллами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Утверждено приказом Министра РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июня 2022 г.
Приложение № 3

ГРАНД-Смета, версия 1024.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр

Приказ Министра России от 16 мая 2022 г. № 578/пр. Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Министра России от 11.05.2023 № 353/пр. Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр

Письмо Министра России от 25.11.2024 № 89894-ИЮ/09

Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.02.2024 № 13

37. Ивановская область

Ивановская область

(наименование стройки)

ПОКАЛЫНЬЙ СМЕТНЬЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Благоустройство дворовой территории: «Асфальтирование дворовой территории по адресу Ивановская обл. г. Кохма ул. Ивановская 1-Г (на участке от въезда во двор МКД до подъезда №4)»

(наименование работ из сметы)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

Сметная стоимость

в том числе:
строительных работ 1 284,80 тыс.руб.
монтажных работ 1 054,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

8,37 тыс.руб.
11,89 тыс.руб.
27,74 чел.-ч.
28,43 чел.-ч.

№ п/п	Ссылочное	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость, руб.							
				Количество		на единицу измерения		на единицу измерения в базисном уровне цен		на единицу измерения в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН7-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м³	0,2715	1	0,2715					

Приказ от 04.08.2020 № ГИМ-1.25
421/пр п.566 ГИМ-1.25
1-100-23 Средний разряд работы 2,3

чел.-ч. 21,6
чел.-ч. 1,15
6,74406
6,74406

272,34

1 836,68
1 836,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2 ЗМ ОТМ(ЗТМ)	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	Чел.-ч	2,59	1,25	6,991251					17 319,87
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	2,59	1,25	0,8789813	887,54	1,4	1 242,56		2 967,68
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	Чел.-ч	2,59	1,25	0,8789813			437,09		1 092,19
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	2,3	1,25	0,7805625	1 933,00	1,29	2 493,57		384,72
		91.06.05-011 Подручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т	Чел.-ч	2,46	1,25	0,8348625			437,69		1 946,39
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	Маш.-ч	2,46	1,25	0,8348625			1 593,64		1 330,47
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	Чел.-ч	12,21	1,25	4,1437668	2 291,60	1,26	3 013,42		312,63
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	12,21	1,25	4,1437668			437,69		12 486,92
		91.13.01-038 Машини погрузочные, вместимость цистерны 6 м³	Маш.-ч	1,04	1,25	0,35295	1 043,14	1,26	1 314,36		1 813,69
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1,04	1,25	0,35295			325,83		463,90
П.Н	01.7.03.01-0001 Вода	4 М	М³	7		1,9005	35,71	0,64	22,85		43,43
		02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород	М³	0		0					43,43
		Итого прямые затраты	М³	126		34,209			2 206,74		22 167,66
		ФСОТ	%	147	0,9	132,3					75 490,37
		Пр/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					4 804,36
		812лр от 21.12.2020 п.25	%	134	0,85	113,9					6 356,17
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					5 472,17
		774лр от 11.12.2020 п.16	%								
		Всего по позиции	т	0,3	1	0,3			403 264,71		109 486,37
		Разлив вкружных материалов	т	0,3	1	0,3					
2	ГЭСН27-06-026-01	Объем=500*0,0006	т	0,3	1	0,3					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;	т	0,3	1	0,3					
		42лр п.386 ТЗМ=1,25	т	0,3	1	0,3					
		2 ЗМ	т	0,3	1	0,3					
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч	0,33	1,25	0,2475			118,62		118,62
		91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	Маш.-ч	0,33	1,25	0,12375	779,28	1,23	958,51		86,66
		4-100-045 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4,5	Чел.-ч	0,66	1,25	0,2475			350,15		118,62
		01.2.01.01 Битум	т	1,03		0,309					86,66
		Итого прямые затраты	т	1,03		0,309					
		ФСОТ	т	1,03		0,309	23 188,21	1,39	32 231,61		205,28
2.1	ФСОТ	При/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					9 959,57
		812лр от 21.12.2020 п.25	%	147	0,9	132,3					86,66
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					114,65
		774лр от 11.12.2020 п.16	%								96,71
		Всего по позиции	т	0,45	1	0,45			34 594,03		10 378,21
		Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	0,45	1	0,45					
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	19,1		8,595					2 842,37
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	Чел.-ч	19,1		8,595			330,70		2 842,37
		2 ЗМ	Чел.-ч	2,97		1,3365			2 028,82		18 296,74
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч	2,97		1,3365			3 703,54		3 703,54
3	ГЭСН86-02-002-01	91.08.01-021 Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч	Маш.-ч	2,87		1,3365			466,87		623,97
		4-100-070 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 7	Чел.-ч	2,87		1,3365			1 839,10		3 037,27
		91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	Маш.-ч	3,67		1,6515			374,47		618,44
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	3,67		1,6515			2 254,86		12 074,78
		91.08.03-018 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	Маш.-ч	11,9		5,355					
		Итого прямые затраты	т	11,9		5,355					
		ФСОТ	т	11,9		5,355					
		При/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					9 959,57
		812лр от 21.12.2020 п.25	%	147	0,9	132,3					86,66
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					114,65
		774лр от 11.12.2020 п.16	%								96,71
		Всего по позиции	т	0,45	1	0,45			34 594,03		10 378,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	11,9		5,355					
	91.13.01.038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		Маш.-ч	0,8		0,36					2 343,83
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,8		0,36	1 043,14	1,26			473,17
	4 М										117,30
	01.3.01.03.0002 Керосин для технических целей		Т	0,005		0,00225	62 186,75	1,1			153,91
	04.2.01.02 Смеси асфальтобетонные горячие пластичные		т	101		45,45			68 405,43		153,91
	Итого прямые затраты										
3.1	ФСОЦ-04.2.01.01-0054 Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II		Т	101		45,45					24 996,56
	ФОТ										340 968,53
	Приб/12-102.0-1 НР Благостроительство (ремонтно-строительные)		%	102		102					6 545,91
	Приб/74-102.0 СП Благостроительство (ремонтно-строительные)		%	54		54					6 676,83
	Всего по позиции										3 534,79
4	ГЭСН27-06-026-01		Т	0,15	1	0,15					376 176,81
	Розлив вяжущих материалов										
	Объем=500*0,0003										835 948,47
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	2 ЗМ										
	ОТМ(3тм)		Чел.-ч	0,33	1,25	0,12375					59,31
	91.08.02.001 Автоудропнаторы, емкость цистерны 3500 л		Маш.-ч	0,66	1,25	0,061875	779,28	1,23			43,33
	4-100-045 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4,5		Чел.-ч	1,03	1,25	0,12375					59,31
	01.2.01.01 Битум		т			0,1545					350,15
	Итого прямые затраты										43,33
4.1	ФСОЦ-01.2.01.01-1022 Битум нефтяной дорожный БНД 60/90		Т	1,03		0,1545	23 188,21	1,39			102,64
	ФОТ										4 979,78
	Приб/12-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные Дороги		%	147	0,9	132,3					43,33
	812/лр от 21.12.2020 п.25		%	134	0,85	113,9					57,33
	Приб/74-021.0. Приказ № СП Автомобильные Дороги		%								49,35
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
5	ГЭСН27-06-023-01		1000 м2	0,5	1	0,5					34 594,00
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей										5 189,10
	асфальтоукладчиками второго типа, толщина слоя 4 см										
	Объем=500 / 1000										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(3т)		Чел.-ч	20,86	1,15	11,9945					3 558,29
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		Чел.-ч			11,9945					3 558,29
	2 ЗМ										
	ОТМ(3тм)		Чел.-ч	2,44	1,25	11,76125	1,21	1,38			4 880,66
	91.06.03.049 Лебедки ручные и рычажные тяловые усилием до 9,81 кН (1 т)		Маш.-ч	0,55	1,25	0,34375					2,55
	91.06.05.011 Поршунки одношаровые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		Маш.-ч						1 593,64		547,81
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	0,55	1,25	0,34375					128,72
	91.08.01.004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч		Маш.-ч	2,04	1,25	1,275	2 646,78	1,27			4 285,80
	4-100-070 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 7		Чел.-ч	2,04	1,25	1,275					466,87
	91.08.03.017 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т		Маш.-ч	2,14	1,25	1,3375	1 398,20	1,29			595,26
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	1,51	1,25	0,94375					2 412,42
	91.08.03.045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т		Маш.-ч	1,51	1,25	0,94375					500,85
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	1,51	1,25	0,94375					1 410,39
	91.08.03.047 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т		Маш.-ч	2,59	1,25	1,61875					353,41
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	2,59	1,25	1,61875					2 547,10
	91.08.03.049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т		Маш.-ч	0,97	1,25	0,60625					437,69
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,97	1,25	0,60625					1 333,43
											265,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.08.06-001 Нарезчики швов, максимальная глубина реза 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	Маш-ч	1,52	1,25	0,95	181,30	1,18	213,93		203,23	
	91.08.11-031 Перемешиватели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	Маш-ч	2,04	1,25	1,275	8 883,76	1,31	11 637,73		14 838,11	
	4-100-080 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 8	Маш-ч	2,04	1,25	1,275	498,48		635,56		93,34	
	91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные	Маш-ч	2,04	1,25	1,275	59,52	1,23	73,21		2 546,57	
	91.13.01-038 Машинные поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	Маш-ч	3,1	1,25	1,9375	1 043,14	1,26	1 314,36		631,30	
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Маш-ч	3,1	1,25	1,9375	435,27	1,31	570,20		71,28	
	91.13.03-112 Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	Маш-ч	0,2	1,25	0,125			374,47		46,81	
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	Маш-ч	0,2	1,25	0,125			5 218,03		12 099,31	
	91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	Маш-ч	3,71	1,25	2,31875	4 141,29	1,26				
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Маш-ч	3,71	1,25	2,31875			437,69		1 014,69	
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	Маш-ч	1,15	1,25	0,71875			2,64		1,90	
	4 М										
	01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная	т	0,004		0,002	16 583,53	1,47	24 377,79		4 243,97	
	01.7.03.01-0002 Вода водопроводная	м3	20,52		10,26			23,03		48,76	
	01.7.07.26-0032 Шур потаимидный крученый, диаметр 2 мм	т	0,0024		0,0012	907 036,67	1,12	1 015 881,07		236,29	
	01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,012		0,006	89 330,06	1,17	104 516,17		1 219,06	
	01.7.17.06-0061 Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной крошки 3,2 мм, высота алмазной крошки 8 мм	шт	0,782		0,391	4 251,61	1,24	5 272,00		627,10	
	08.1.02.11-0001 Покровки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008		0,0004	55 898,18	1,21	67 636,80		2 061,35	
	08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008		0,0004			60 907,90		27,05	
П.Н	04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные	т	0		0					24,36	
	Итого прямые затраты										
5.1	04.2.01.01-0054 Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II	т	100		50			7 502,06		55 076,16	
	ФОТ	%	147		0,9	132,3				375 103,00	
	Пр812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147		0,9	132,3				8 438,95	
	812/пр от 21.12.2020 п.25	%	147		0,9	132,3				11 164,73	
	Пр8774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134		0,85	113,9				9 611,96	
	774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134		0,85	113,9					
	Всего по позиции							901 911,70		450 955,85	
6	ГЭСН27-06-030-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 (до 5 см) Объем=500 / 1000	1000 м2	0,5		1	0,5					
	Т3=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; Т3=2; Т3М=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическими процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 421/пр п.586 Т3М=1,25										
	1 ОТ(3Т)	Чел-ч	0,35		2,3	0,4025		318,54		128,21	
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел-ч	0,35		2,3	0,4025		318,54		128,21	
	2 ЗМ	Чел-ч	0,35		2,3	0,4025		318,54		128,21	
	ОТМ(3Тм)	Чел-ч	0,11		2,5	0,5875		1 593,64		2 658,83	
	91.06.05-011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	Маш-ч	0,11		2,5	0,1375				245,72	
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	Чел-ч	0,11		2,5	0,1375				219,13	
	91.08.01-004 Асфальтоукладчики усеченные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	Маш-ч	0,1		2,5	0,125	2 646,78	1,27	3 361,41	51,49	
	4-100-070 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 7	Чел-ч	0,1		2,5	0,125				420,18	
	91.08.11-031 Перемешиватели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	Маш-ч	0,1		2,5	0,125	8 883,76	1,31	466,87	58,36	
	4-100-080 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 8	Чел-ч	0,1		2,5	0,125			11 637,73	1 454,72	
	91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные	Маш-ч	0,1		2,5	0,125	59,52	1,23	498,48	62,31	
	91.13.01-038 Машинные поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	Маш-ч	0,1		2,5	0,125	1 043,14	1,26	73,21	9,15	
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел-ч	0,1		2,5	0,125			1 314,36	164,30	
	91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	Маш-ч	0,06		2,5	0,075	4 141,29	1,26	325,63	40,73	
		Маш-ч	0,06		2,5	0,075			5 218,03	391,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060 ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч.	0,06	2,5	0,075					
	4 М		т	0,001	2	0,001	16 583,53	1,47			32,83
	01.2.03.07-0023 Звульсия битумно-дорожная		т	0,001	2	0,001					34,51
	01.7.03.01-0002 Вода водопроводная		м3	0,44	2	0,44			24 377,79		24,38
Л/Н	04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные		т	0	2	0			23,03		10,13
6 1	Итого прямые затраты										
	04.2.01.01-0054 Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II										
	ФОТ		т	12,5	2	12,5			7 502,06		3 067,27
	Пр/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги		%	147	0,9	132,3					93 775,75
	812/лр от 21.12.2020 п.25		%								373,93
	Лр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9					494,71
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										425,91
	Итого по смете:								195 527,28		97 763,64
	Всего прямые затраты (справочно)										1 005 692,67
	в том числе:										8 365,55
	Оплата труда рабочих										80 846,61
	Эксплуатация машин										11 927,58
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										904 752,92
	Материалы										1 049 949,98
	Строительные работы										8 365,55
	в том числе:										80 846,61
	оплата труда										11 927,58
	эксплуатация машин и механизмов										904 752,92
	оплата труда машинистов (ОТМ)										24 864,42
	материалы										23 253,00
	накладные расходы										20 293,14
	сметная прибыль										24 864,42
	Всего ФОТ (справочно)										23 253,00
	Всего накладные расходы (справочно)										210 802,01
	Всего сметная прибыль (справочно)										1 264 812,00
	НДС 20%										
	ВСЕГО по смете										
	Справочно										
	затраты труда рабочих										27 736,06
	затраты труда машинистов										28 434,1251

Составил: Инициатор проекта Агентьев Е.А. [подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Зам. главы администрации В.В. Новиков [подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/лр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
2. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.