

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель главы администрации
городского округа Кохма, начальник
управления строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа Кохма

_____ В. Я. Корень

В.Я. Корень

Расчет стоимости проекта: Благоустройство дворовой территории: модернизация сети уличного освещения,
расположенного: Ивановская область, г.о. Кохма, в районе дома 40 по ул. Ивановской

[illegible]

		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,70875				234,21
		Итого прямые затраты								1 000,46
		ФОТ								561,56
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103%		103%				578,41
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60%		60%				336,94
		Всего по позиции						638,60		1 915,81
3	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	3		3				
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	421/пр_2020_п.рил.10_т.5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
	421/пр_2020_п.рил.10_т.5_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,25195				4 340,57
		2 ЭМ								9 792,39
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,404375				1 625,25
		4 М								478,92
		Итого прямые затраты								16 237,13
		ФОТ								5 965,82
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103%		103%				6 144,79
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60%		60%				3 579,49
		Всего по позиции						8 653,80		25 961,41
4	ГЭСН33-04-019-01	Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01	шт	3		3				
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	421/пр_2020_п.рил.10_т.5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
	421/пр_2020_п.рил.10_т.5_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,02465				312,07
		2 ЭМ								3 113,11
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,164375				442,21
		Итого прямые затраты								3 867,39
		ФОТ								754,28
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103%		103%				776,91
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60%		60%				452,57
		Всего по позиции						1 698,96		5 096,87
5	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника V=145/1 000	1000 м	0,145		0,145				

421/пр_2020_п .58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.9. I_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)									
421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4 _гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,412701					6 928,55
2	ЭМ									3 160,36
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			6,0902719					2 033,41
	Итого прямые затраты									12 122,32
	ФОТ									8 961,96
812/пр_2020_п рил._т._п.27_г р.3	НР Линии электропередачи	%	103%		103%					9 230,82
774/пр_2020_п рил._т._п.27_г р.3	СП Линии электропередачи	%	60%		60%					5 377,18
	Всего по позиции							184 347,03		26 730,32
6	ГЭСН33-04-01 1-01	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ	переход	1		1				
421/пр_2020_п .58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.9. I_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)									
421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4 _гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,193525					3 533,35
2	ЭМ									371,63
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,6075					200,75
	Итого прямые затраты									4 105,73
	ФОТ									3 734,10
Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103%		103%					3 846,12
Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60%		60%					2 240,46
	Всего по позиции							10 192,31		10 192,31
7	ГЭСН33-04-01 4-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	6		6				
421/пр_2020_п .58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.9. I_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)									

	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4 _гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,72315				5 702,32
	2	ЭМ								8 294,30
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			8,20125				3 059,74
	4	М								91,53
		Итого прямые затраты								17 147,89
		ФОТ								8 762,06
	812/пр_2020_п рил._т._п.27_г р.3	НР Линии электропередачи	%	103%		103%				9 024,92
	774/пр_2020_п рил._т._п.27_г р.3	СП Линии электропередачи	%	60%		60%				5 257,24
		Всего по позиции						5 238,34		31 430,05
8	ГЭСНп01-11- 024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	6		6				
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.9. 1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4 _гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,642				2 915,60
		Итого прямые затраты								2 915,60
		ФОТ								2 915,60
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74%		74%				2 157,54
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36%		36%				1 049,62
		Всего по позиции						1 020,46		6 122,76
9	ГЭСНм08-02- 346-01	Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре	шт	12		12				
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.9. 1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4 _гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			28,512				9 703,20
	2	ЭМ								27 434,43
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			13,122				5 824,86
		Итого прямые затраты								42 962,49
9.1	421/пр_2020_п _75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2				143,75
		ФОТ								15 528,06
	812/пр_2020_п рил._т._п.49.3_ гр.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%				15 062,22

	774/пр_2020_п рил_т_п.49.3_гр.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%				7 919,31
		Всего по позиции							5 507,31	66 087,77
10	ГЭСНм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха $V=(5+12+4+15+4+4)/100$	100 шт	0,44		0,44				
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.9. I_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24,4728				8 087,28
	2	ЭМ								134,76
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1188				46,00
	4	М								552,06
		Итого прямые затраты								8 820,10
10.1	421/пр_2020_п .75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2				119,81
		ФОТ								8 133,28
	812/пр_2020_п рил_т_п.49.3_гр.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%				7 889,28
	774/пр_2020_п рил_т_п.49.3_гр.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%				4 147,97
		Всего по позиции							47 675,36	20 977,16
11	ГЭСНм08-02-369-03	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными	шт	2		2				
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.9. I_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
	571/пр_2022_п .83_т.3_стр.2_с тб.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,7334				624,11
	2	ЭМ								1 053,86
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,5346				233,63
	4	М								0,00
		Итого прямые затраты								1 911,60
11.1	421/пр_2020_п .75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2			0,6	9,25
		ФОТ								857,74
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%				832,01

	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%				437,45
		Всего по позиции							1 595,16	3 190,31
12	ГЭСНм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт	2		2				
	421/пр_2020_п.р.10_т.5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
	421/пр_2020_п.р.10_т.5_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,049				1 817,89
		2 ЭМ								3 901,51
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,917				844,83
		4 М								1 121,11
		Итого прямые затраты								7 685,34
12.1	421/пр_2020_п.р.10_т.5_п.4_гр.3	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2				26,93
		ФОТ								2 662,72
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%				2 582,84
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%				1 357,99
		Всего по позиции							5 826,55	11 653,10
13	ГЭСНп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	2		2				
	421/пр_2020_п.р.10_т.5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
	421/пр_2020_п.р.10_т.5_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,214				971,87
		Итого прямые затраты								971,87
		ФОТ								971,87
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74%		74%				719,18
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36%		36%				349,87
		Всего по позиции							1 020,46	2 040,92
14	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=(0,5*0,5*0,5*1)/100	100 м3	0,00125		0,00125				
	421/пр_2020_п.р.10_т.5_п.9.1_гр.5	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	421/пр_2020_п.р.10_т.5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								

23	[25.2.02.11-005 1]	Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм V=32/100	100 шт	0,32		0,32	1 926,82	1,47	2 832,43		906,38
		Всего по позиции									906,38
24	[20.2.02.04-000 1]	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм ² V=4/100	100 шт	0,04		0,04	1 669,04	1,16	1 936,09		77,44
		Всего по позиции									77,44
25	[25.2.02.09-001 1]	Хомуты нейлоновые кабельные стяжные, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм V=32/100	100 шт	0,32		0,32	466,31	0,94	438,33		140,27
		Всего по позиции									140,27
26	[20.1.01.11-002 1]	Зажим плащечный соединительный ПС-1-1	шт	15		15	86,68	1,07	92,75		1 391,25
		Всего по позиции									1 391,25
27	[20.1.02.23-012 1]	Проводник заземляющий (ЗП-6)	шт	12		12	204,83	1,23	251,94		3 023,28
		Всего по позиции									3 023,28
28	rs24.ru	Зажим для временного заземления РС 481 (16-95кв.мм) M=998,4/1,2	шт	4		4			832,00	1,02	3 394,56
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% (КМ=1,02)									
		Всего по позиции									3 394,56
29	прайс	Кронштейн для уличного светильника (8л. 01/24.208-00-ЭН)	шт	6		6			560,00	1,02	3 427,20
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% (КМ=1,02)									
		Всего по позиции									3 427,20
30	прайс	A-STREET-50W 5KL145x63 Flagman mini M=7800/1,2	шт	6		6			6 500,00	1,02	39 780,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% (КМ=1,02)									
		Всего по позиции									39 780,00
31	прайс	A-STREET-100W 5KL145x63 Flagman mini M=13750/1,2	шт	2		2			11 458,33	1,02	23 374,99
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% (КМ=1,02)									
		Всего по позиции									23 374,99
32	[27.1.01.01-000 1]	Клемма прижимная	шт	16		16	28,52	1,47	41,92		670,72
		Всего по позиции									670,72
33	[20.1.01.02-101 0]	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95	шт	16		16	177,35	1,07	189,76		3 036,16
		Всего по позиции									3 036,16
34	[20.1.01.08-001 9]	Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм ² (Р21, Р635) V=(5+4)/100	100 шт	0,09		0,09	17 429,98	1,07	18 650,08		1 678,51
		Всего по позиции									1 678,51
35	rs24.ru	Зажим промежуточный ЗПС 2x25-4x120/1200/30 (SO140.02) M=782,4/1,2	шт	1		1			652,00	1,02	665,04

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% (Км=1,02)									
		Всего по позиции									665,04
36	[21.2.03.03-1034]	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х2,5-380 V=(1,5*8)/1 000	1000 м	0,012		0,012	70 616,72	1,2	84 740,06		1 016,88
		Всего по позиции									1 016,88
37	[08.3.04.02-0095]	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗпс, диаметр 14-50 мм	т	0,01		0,01	66 456,50	0,86	57 152,59		571,53
		Всего по позиции									571,53
38	[08.3.03.05-0020]	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 6,0 мм	т	0,0022		0,0022	73 218,10	1,02	74 682,46		164,30
		Всего по позиции									164,30
		Итого прямые затраты по разделу 1. Электромонтажные работы									271 929,91
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)								47 042,57	
		эксплуатация машин и механизмов								60 484,27	
		оплата труда машинистов (ОТм)								15 509,78	
		материальные ресурсы								148 893,29	
		Итого ФОТ (справочно)								62 552,35	
		Итого накладные расходы								61 587,09	
		Итого сметная прибыль								34 027,99	
		Итого по разделу 1. Электромонтажные работы									367 544,99
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								70 641,79	
		справочно									
		затраты труда рабочих								142,2493027	
		затраты труда машинистов								39,3610219	

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
		ВСЕГО строительные работы		254 097,63
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		204 618,38
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		21 844,94
		эксплуатация машин и механизмов		27 866,32
		оплата труда машинистов (ОТм)		8 536,42
		материальные ресурсы		146 370,70
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		30 381,36
		Всего накладные расходы		31 275,35
		Всего сметная прибыль		18 203,90
		ВСЕГО монтажные работы		105 283,68
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		63 424,06
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		21 310,16
		эксплуатация машин и механизмов		32 617,95
		оплата труда машинистов (ОТм)		6 973,36
		материальные ресурсы		2 522,59

	Всего ФОТ (справочно)			28 283,52
	Всего накладные расходы			27 435,02
	Всего сметная прибыль			14 424,60
	ВСЕГО прочие затраты			8 163,68
	<i>в том числе</i>			
	прочие работы			8 163,68
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			3 887,47
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			3 887,47
	Всего ФОТ (справочно)			3 887,47
	Всего накладные расходы			2 876,72
	Всего сметная прибыль			1 399,49
	ВСЕГО по смете			367 544,99
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			271 929,91
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			47 042,57
	эксплуатация машин и механизмов			60 484,27
	оплата труда машинистов (ОТм)			15 509,78
	материальные ресурсы			148 893,29
	Всего ФОТ (справочно)			62 552,35
	Всего накладные расходы			61 587,09
	Всего сметная прибыль			34 027,99
	<i>Справочно</i>			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			70 641,79
	затраты труда рабочих			142,2493027
	затраты труда машинистов			39,3610219
	Итого			367 544,99
	Временные здания и сооружения	$((254\,097,63 + 105\,283,68) * 2,5\%) = 8\,984,53$	2,5%	8 984,53
	Итого			376 529,52
	Непредвиденные расходы	$((260\,450,07 + 107\,915,77 + 0 + 8\,163,68) * 3\%) = 11\,295,88$	3%	11 295,88
	Итого			387 825,40
	НДС	$(387\,825,4 * 20\%) = 77\,565,08$	20%	77 565,08
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			465 390,48

