

Prof. Hermann A.D.

Заместитель, главлдминистрации
городского округа Кохма, начальник
управления строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа Кохма

Расчет стоимости проекта: Благоустройство дворовой территории: модернизация сети уличного освещения,
расположенного: Ивановская область, г.о. Кохма, в районе дома 29 по ул. Владимирской

[illegible]

		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,23625				78,07
		Итого прямые затраты							333,49
		ФОТ							187,19
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103%	103%				192,81
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60%	60%				112,31
		Всего по позиции						638,61	638,61
3	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	1	1				
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)							
	421/пр_2020_п.рил.10_т.5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)							
	421/пр_2020_п.рил.10_т.5_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)							
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		4,75065				1 446,86
		2 ЭМ							3 264,13
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		1,468125				541,75
		4 М							159,63
		Итого прямые затраты							5 412,37
		ФОТ							1 988,61
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103%	103%				2 048,27
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60%	60%				1 193,17
		Всего по позиции						8 653,81	8 653,81
4	ГЭСН33-04-019-01	Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01	шт	1	1				
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)							
	421/пр_2020_п.рил.10_т.5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)							
	421/пр_2020_п.рил.10_т.5_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)							
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		0,34155				104,02
		2 ЭМ							1 037,70
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,388125				147,40
		Итого прямые затраты							1 289,12
		ФОТ							251,42
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103%	103%				258,96
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60%	60%				150,85
		Всего по позиции						1 698,93	1 698,93
5	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника V=375/1 000	1000 м	0,375	0,375				

421/пр_2020_п .58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.9. 1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4 _гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			55,377675 1				17 918,65
	2 ЭМ								
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			15,750703 2				8 173,34
	Итого прямые затраты								5 258,82
	ФОТ								31 350,81
812/пр_2020_п рил._т._п.27_г р.3	НР Линии электропередачи	%	103%		103%				23 177,47
									23 872,79
774/пр_2020_п рил._т._п.27_г р.3	СП Линии электропередачи	%	60%		60%				13 906,48
	Всего по позиции								184 346,88
6	ГЭСН33-04-01 1-01	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ	переход	I		I			69 130,08
421/пр_2020_п .58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.9. 1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4 _гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,193525				3 533,35
	2 ЭМ								
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,6075				371,63
	Итого прямые затраты								200,75
	ФОТ								4 105,73
Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103%		103%				3 734,10
Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60%		60%				3 846,12
	Всего по позиции								2 240,46
7	ГЭСН33-04-01 4-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	12		12		10 192,31	10 192,31
421/пр_2020_п .58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.9. 1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								

	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4 _гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			37,4463					11 404,65
	2	ЭМ									16 588,58
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			16,4025					6 119,48
	4	М									183,07
		Итого прямые затраты									34 295,78
		ФОТ									17 524,13
	812/пр_2020_п рил._т.п.27_г р.3	НР Линии электропередачи	%	103%		103%					18 049,85
	774/пр_2020_п рил._т.п.27_г р.3	СП Линии электропередачи	%	60%		60%					10 514,48
		Всего по позиции							5 238,34		62 860,11
8	ГЭСНп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	12		12					
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.9 1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)									
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4 _гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,284					5 831,21
		Итого прямые затраты									5 831,21
		ФОТ									5 831,21
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74%		74%					4 315,10
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36%		36%					2 099,24
		Всего по позиции							1 020,46		12 245,55
9	ГЭСНм08-02-346-01	Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре	шт	24		24					
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.9 1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)									
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4 _гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			57,024					19 406,41
	2	ЭМ									54 868,86
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			26,244					11 649,71
		Итого прямые затраты									85 924,98
9.1	421/пр_2020_п .75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					287,50
		ФОТ									31 056,12
	812/пр_2020_п рил._т.п.49.3_гр.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					30 124,44

[illegible]

	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%				656,18
		Всего по позиции							1 595,16	4 785,48
12	ГЭСНм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт	3		3				
	421/пр_2020_п.р.10_т.5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
	421/пр_2020_п.р.10_т.5_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,5735				2 726,84
		2 ЭМ								5 852,27
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,8755				1 267,25
		4 М								1 681,67
		Итого прямые затраты								11 528,03
12.1	421/пр_2020_п.р.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2				40,40
		ФОТ								3 994,09
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%				3 874,27
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%				2 036,99
		Всего по позиции							5 826,56	17 479,69
13	ГЭСНп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	3		3				
	421/пр_2020_п.р.10_т.5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								
	421/пр_2020_п.р.10_т.5_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,321				1 457,81
		Итого прямые затраты								1 457,81
		ФОТ								1 457,81
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74%		74%				1 078,78
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36%		36%				524,81
		Всего по позиции							1 020,47	3 061,40
14	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=(0,5*0,5*0,5*1)/100	100 м3	0,00125		0,00125				
	421/пр_2020_п.р.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	421/пр_2020_п.р.10_т.5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)								

	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4 _гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзм=1,2)							
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,2988563			80,33
		Итого прямые затраты							80,33
		ФОТ							80,33
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%		89%			80,33
									71,49
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%		40%			32,13
		Всего по позиции						147 160,00	183,95
15	ГЭСНм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм V=1/10	10 шт	0,1		0,1			
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.9. 1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзм=1,15)							
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4 _гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзм=1,2)							
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,97335			314,45
	2	ЭМ							49,45
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0351			13,59
	4	М							254,12
		Итого прямые затраты							631,61
15.1	421/пр_2020_п .75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2			4,66
		ФОТ							328,04
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%			318,20
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%			167,30
		Всего по позиции						11 217,70	1 121,77
16	ГЭСНм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм V=10/100	100 м	0,1		0,1			
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.9. 1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзм=1,15)							
	421/пр_2020_п рил.10_т.5_п.4 _гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзм=1,2)							
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,3625			763,23
	2	ЭМ							43,94
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,027			10,45
	4	М							279,59
		Итого прямые затраты							1 097,21

16.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					11,31
		ФОТ									773,68
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					750,47
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					394,58
		Всего по позиции						22 535,70			2 253,57
17	ГЭСН01-02-06 1-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 $V=(0,5*0,5*0,5*1)/100$	100 м3	0,00125		0,00125					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	421/пр_2020_п.рил.10_т.5_п.9.1_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)									
	421/пр_2020_п.рил.10_т.5_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,1717453					44,26
		Итого прямые затраты									44,26
		ФОТ									44,26
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%		89%					39,39
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%		40%					17,70
		Всего по позиции						81 080,00			101,35
Используемые материалы											
18	[05.1.02.07-007 0]	Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 $V=0,45*1$	м3	0,45		0,45	26 011,96	1,04	27 052,44		12 173,60
		Всего по позиции									12 173,60
19	[21.2.01.01-006 6]	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1 $V=375/1 000$	1000 м	0,375		0,375	87 268,05	1,38	120 429,91		45 161,22
		Всего по позиции									45 161,22
20	[27.2.03.01-002 2]	Крюк стальной оцинкованный монтажный настенный, диаметр крюка 16 мм, длина 200 мм (CF 16)	шт	21		21	325,93	1,48	482,38		10 129,98
		Всего по позиции									10 129,98
21	[20.1.01.01-100 6]	Зажим анкерный, клиновидный, для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, диапазон сечений 10-35 мм2	шт	18		18	228,40	1,07	244,39		4 399,02
		Всего по позиции									4 399,02
22	[25.2.02.11-002 1]	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м $V=66/50$	шт	1,32		1,32	2 940,80	1,17	3 440,74		4 541,78

23	[25.2.02.11-005 1]	Скреплы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм $V=66/100$	100 шт	0,66	0,66	1 926,82	1,47	2 832,43	4 541,78	1 869,40
		Всего по позиции								
24	[20.2.02.04-000 1]	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм ² $V=(4+8+8+4)/100$	100 шт	0,24	0,24	1 669,04	1,16	1 936,09	1 869,40	464,66
		Всего по позиции								
25	[25.2.02.09-001 1]	Хомуты нейлоновые кабельные стяжные, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм $V=65/100$	100 шт	0,65	0,65	466,31	0,94	438,33	464,66	284,91
		Всего по позиции								
26	[20.1.01.11-002 1]	Зажим плащечный соединительный ПС-1-1	шт	26	26	86,68	1,07	92,75	284,91	2 411,50
		Всего по позиции								
27	[20.1.02.23-012 1]	Проводник заземляющий (ЗП-6)	шт	24	24	204,83	1,23	251,94	2 411,50	6 046,56
		Всего по позиции								
28	rs24.ru	Зажим для временного заземления РС 481 (16-95кв.мм) $M=998,4/1,2$	шт	8	8			832,00	1,02	6 046,56
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ($K_M=1,02$)								
		Всего по позиции								
29	прайс	Кронштейн для уличного светильника (8л. 01/24.208-00-ЭН)	шт	12	12			560,00	1,02	6 789,12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ($K_M=1,02$)								
		Всего по позиции								
30	прайс	A-STREET-50W 5KL145x63 Flagman mini $M=7800/1,2$	шт	12	12			6 500,00	1,02	79 560,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ($K_M=1,02$)								
		Всего по позиции								
31	прайс	A-STREET-100W 5KL145x63 Flagman mini $M=13750/1,2$	шт	3	3			11 458,33	1,02	79 560,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ($K_M=1,02$)								
		Всего по позиции								
32	[27.1.01.01-000 1]	Клемма прижимная	шт	30	30	28,52	1,47	41,92	35 062,49	1 257,60
		Всего по позиции								
33	[20.1.01.02-101 0]	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95	шт	30	30	177,35	1,07	189,76	1 257,60	5 692,80
		Всего по позиции								
34	[20.1.01.08-001 9]	Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм ² (Р21, Р635) $V=(12+8)/100$	100 шт	0,2	0,2	17 429,98	1,07	18 650,08	5 692,80	3 730,02
		Всего по позиции								
35	rs24.ru	Зажим промежуточный ЗПС 2x25-4x120/1200/30 (SO140.02) $M=782,4/1,2$	шт	3	3			652,00	1,02	3 730,02
		Всего по позиции								

[illegible]

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
		ВСЕГО строительные работы		386 754,27
		в том числе		
		Всего прямые затраты		309 382,77
		в том числе		
		оплата труда (ОТ)		34 833,29
		эксплуатация машин и механизмов		30 480,23
		оплата труда машинистов (ОТм)		12 659,89
		материальные ресурсы		231 409,36
		Всего ФОТ (справочно)		47 493,18
		Всего накладные расходы		48 900,52
		Всего сметная прибыль		28 470,98
		ВСЕГО монтажные работы		197 863,36
		в том числе		
		Всего прямые затраты		119 474,08
		в том числе		
		оплата труда (ОТ)		39 586,46
		эксплуатация машин и механизмов		62 652,58
		оплата труда машинистов (ОТм)		13 379,26
		материальные ресурсы		3 855,78

	Всего ФОТ (справочно)			52 965,72
	Всего накладные расходы			51 376,75
	Всего сметная прибыль			27 012,53
	ВСЕГО прочие затраты			
	в том числе			15 306,95
	прочие работы			15 306,95
	в том числе			
	Всего прямые затраты			7 289,02
	в том числе			
	оплата труда (ОТ)			7 289,02
	Всего ФОТ (справочно)			7 289,02
	Всего накладные расходы			5 393,88
	Всего сметная прибыль			2 624,05
	ВСЕГО по смете			
	в том числе			599 924,58
	Всего прямые затраты			436 145,87
	в том числе			
	оплата труда (ОТ)			81 708,77
	эксплуатация машин и механизмов			93 132,81
	оплата труда машинистов (ОТм)			26 039,15
	материальные ресурсы			235 265,14
	Всего ФОТ (справочно)			107 747,92
	Всего накладные расходы			105 671,15
	Всего сметная прибыль			58 107,56
	<i>Справочно</i>			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			130 261,13
	затраты труда рабочих			244,5107767
	затраты труда машинистов			65,8735032
	Итого			599 924,58
	Временные здания и сооружения	$((386\,754,27 + 197\,863,36) * 2,5\%) = 14\,615,44$	2,5%	14 615,44
	Итого			614 540,02
	Непредвиденные расходы	$((396\,423,13 + 202\,809,94 + 0 + 15\,306,95) * 3\%) = 18\,436,2$	3%	18 436,20
	Итого			632 976,22
	НДС	$(632\,976,22 * 20\%) = 126\,595,24$	20%	126 595,24
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			759 571,46

